گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۳۶۵۴۲
شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ ۱۸:۴۶

آغاز اجرای طرح ملی سامان در استان تهران در استقبال از فصل سرد سال

اجرای طرح ملی سامان در استان تهران به منظور بهسازی و نگهداری تاسیسات گسترده شبکه توزیع برق این استان با هدف گذر موفق از پیک بار زمستان ۱۴۰۵ آغاز شد. <;br&#۴۷>

به گزارش پایگاه خبری مشارکت، محمود محمودی در مراسم آغاز به کار فاز سوم طرح ملی سامان در استان تهران که در استقبال از فصل سرد سال، برگزار شد، اظهار کرد: امروز و در آخرین روز از آبان ماه ۱۴۰۵، در حالی به استقبال فصل سرد سال می‌رویم که اکیپ‌های پرتلاش تعمیرات و نگهداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اجرای طرح ملی سامان، تمام هم و غم خود را بر بهسازی و نگهداری تاسیسات گسترده شبکه توزیع برق این استان قرار داده‎اند.

:وی افزود: تاکنون ۲ فاز از طرح سامان در استان تهران با موفقیت به پایان رسیده است و امروز فاز سوم این طرح را به صورت یکپارچه در مناطق ۲۲ گانه استان تهران آغاز می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: در فاز نخست این طرح، کار تعمیرات و نوسازی ۲۹ فیدر فشار متوسط بحرانی به پایان رسید و در فاز دوم، ۱۰ فیدر بحرانی اولویت‌دار بازسازی شدند.

محمودی خاطرنشان کرد: در فاز سوم طرح سامان، جابجایی، نصب و تعدیل بار ۱۰۰ پست پربار، اصلاح و نوسازی ۱۰ فیدر فشار متوسط به طول ۱۲۰ کیلومتر و با اعتبار ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، تعویض بیش از ۱۰ هزار چراغ پرمصرف گازی با چراغ‌های کم‌مصرف LED در معابر عمومی و نیز اجرای برنامه سرویس و نگهداشت برای ۳۰۰ پست عمومی در راستای گذر موفق از پیک بار زمستان ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است.

وی در ادامه گفت: بر این اساس، نصب ۱۰ هزار کاور شبکه شامل کاور مقره، کاور کنسول، کاور کات اوت، کاور برقگیر، کاور جرقه‌گیر، تعویض ۳۰۰ مقره برقگیر شناسایی شده با دستگاه‌های اولتراسونیک، تبدیل ۱۵۰۰ ارتباط پیچی به پرسی (برکناری کلمپ‌های دوپیچه و نصب کلمپ‌های S)، شاخه‌زنی ۱۲ هزار اصله درخت، نصب ۱۲۰ عدد تیغه جداساز و ۹۰ عدد کات اوت پیش‌بینی شده است